

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Аргаяшского сельского поселения


Д.М. Салькаев

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт ул. Молодежная, с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Общая длина ул. Молодежная L- 626,5м. Ширина покрытия 6м. Обочины (0,5мх2). Площадь покрытия 626,5мх6=3759м2					
Требуется основания для укладки асфальтового покрытия толщиной 7см					
Протяженность 626,5 метров шириной 7метров =4385,5м2					
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 глубиной до 20 см	м3 грунта	877,1		
2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4. Н=0,20м	м3 грунта	877,1		
4	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 3	м3 грунта	877,1		
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	1754,2		
6	Отсыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	м3 грунта	877,1		
8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см	м3 уплотненного грунта	877,1		
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 10см.	м3 материала основания (в плотном теле)	375,9		
12	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2	м3 грунта	25		
Укладка металлической трубы Д300мм. Толщ. 7мм. Длина 8м*8шт.=64метров					
13	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	м3 грунта	6,758		
14	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	м3 основания	0,288		
15	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм	м трубопровода	64		
17	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм	м трубопровода	64		
20	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	м3 грунта	2,02		

Требуется основания для укладки асфальтового покрытия толщиной 7см					
21	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-06	м3 грунта	20		
Раздел 2. Укладка асфальтного покрытия толщиной 7см					
Общая длина ул. Молодежная L- 626,5м.Ширина покрытия 6м. Обочины (0,5мх2).Площадь покрытия					
22	Розлив вяжущих материалов.	1 т	1,503		
24	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	3759		
27	Устройство покрытия толщиной 3 см асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	м2 покрытия	3759		
28	Устройство присыпных обочин: из песчано-гравийной смеси, дресвы-	м3 материала основания (в плотном теле)	53,252		

Составил:  Шамсутдинов А. Р.
(должность, подпись, расшифровка)