

Инвестор

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100
Код
Форма по ОКУД 0322005

Заказчик (генподрядчик)
Администрация Аргаашского поселения
Подрядчик (субподрядчик)
ООО "ДорСервисСтрой"

по ОКПО
по ОКПО 04269360
по ОКПО 15631410

Стройка: с. Аргааш Аргаашского района Челябинской области

Объект: Ямочный ремонт дорог в с. Аргааш Аргаашского района Челябинской области по улицам: ул. Мичурина, ул. Пугачёва, ул. Пушкина, ул. Гарилина, ул. Южная, ул. 8-ое Марта, ул. Советская, ул. Труда, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Республиканская, ул. Набережная, ул. 1-е Мая, ул. Коммунистическая, ул. Российская, ул. Интернациональная, ул. Полевая, ул. Зои Космодемьянской, ул. Карла Маркса, Пл. Нефтебазы, Пл. ДРСУ, ул. Железнодорожная, ул. пер. Озёрный, ул. Галимова, ул. Береговая, Пл. ДПМК.

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)
номер 20
дата 05 2019

Вид операции
Отчетный период по 20.05.2019 03.06.2019

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего				Текущая стоимость всего			
			Всего	Осн. 3/л		Эксп.	Всего	Осн. 3/л		Эксп.	Всего	Осн. 3/л		Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/л			Материал	В т.ч. 3/л			Материал	В т.ч. 3/л	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

Раздел 1. Ремонт(ямочный) автомобильных дорог с.Аргааш Аргаашского района Чөлөкінской области.Всего 867гм2											
Итого: 1. Жамандалаа-дотуулар Г.м.г. 867											

Раздел 1. Ремонт (ямочный) автомобильных дорог с. Аргааш Аргаашского района Челябинской области. Всего 867 м2
Улицы: Железнодорожная, Галимова 9м2

1	ТЕР88-9-1 Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания	0,009	16017,3	892,98	6734,07	144,16	8,04	60,61	859,76	104,9	384,25			
				8390,25	913,92		75,51	8,23		370,61	107,4			
	Накладные расходы от ФОТ (212,3 руб.)	104%*0,85				16,92			187,67					
	Сметная прибыль от ФОТ (212,3 руб.)	60%*0,8				9,76			101,9					
	Всего с НР и СП					170,84			1149,33					
2	ТЕР88-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2	0,09	10637,31	1364,2	614,51	957,36	122,78	55,31	5608,21	1602,54	357,67			
				8658,6	97,84		779,27	8,81			114,96			
	Накладные расходы от ФОТ (117,5 руб.)	104%*0,85				136,85			1518,27					
	Сметная прибыль от ФОТ (117,5 руб.)	60%*0,8				78,95			824,4					
	Всего с НР и СП					1173,16			7950,88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Улицы: Мичурина, Пушечная, Пушкина, Гагарина, Южная, 8 Марта, Советская, Труда, Кирова, Куйбышева, Пионерская, Рабочая, Республиканская, Набережная, 1 Мая, Коммунистическая, Российская, Интернациональная, Зои Космодемьянской, Карла Маркса, Пл. Нефтебазы, Пл. ДРСУ, перулок Озерный, Береговая 383м3											
4	ТЕРр68-9-1 Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания	0,383	16017,3	892,98	6734,07	6134,63	342,01	2579,15	36587,5	4464,18	16352,14
	Накладные расходы от ФОТ(9034,7 руб.)	104%*0,85				719,72			7986,67		
	Сметная прибыль от ФОТ(9034,7 руб.)	60%*0,8				415,22			4336,66		
	Всего с НР и СП					7269,57			48910,83		
5	ТЕРр68-15-4 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойной толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2	3,83	10112,86	839,75	614,51	38732,25	3216,24	2353,57	212442,94	41979,4	15220,8
	Накладные расходы от ФОТ(46871,54 руб.)	104%*0,85				3734,61			41434,44		
	Сметная прибыль от ФОТ(46871,54 руб.)	60%*0,8				2154,58			22498,34		
	Всего с НР и СП					44621,44			276375,72		

Раздел 2. Площадь ДПМК

Площадь ДПМК 252м2

3	ТЕРр68-9-1 Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания	0,252	16017,3	892,98	6734,07	4036,36	225,03	1696,99	24073,24	2937,27	10759,11
	Накладные расходы от ФОТ(5944,5 руб.)	104%*0,85				473,55			5254,94		
	Сметная прибыль от ФОТ(5944,5 руб.)	60%*0,8				273,2			2853,36		
	Всего с НР и СП					4783,11			32181,54		
6	ТЕРр68-15-4 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойной толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2	2,52	10112,86	839,75	614,51	25484,41	2116,17	1548,57	139779,69	27620,91	10014,73
	Накладные расходы от ФОТ(30839,76 руб.)	104%*0,85				2457,24			27262,35		
	Сметная прибыль от ФОТ(30839,76 руб.)	60%*0,8				1417,64			14803,08		
	Всего с НР и СП					29359,29			181845,12		

Раздел 3. Улица Полевая 223м2

Улица Полевая 223м2

10	ТЕРр68-9-1 Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания	0,223	16017,3	892,98	6734,07	3571,86	199,13	1501,7	21302,9	2599,25	9520,96
	Накладные расходы от ФОТ(5260,41 руб.)	104%*0,85				419,05			4650,2		
	Сметная прибыль от ФОТ(5260,41 руб.)	60%*0,8				241,76			2525		
	Всего с НР и СП					4232,67			28478,1		

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТЕР68-15-4 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2 100 м2	2,23	10112,86	839,75	614,51	22561,68	1872,64	1370,36	123693,93	24442,32	8862,24
	Накладные расходы от ФОТ(27290,74 руб.)	104%*0,85		8658,6	97,84		19308,68	218,18		90389,37	2848,42
	Сметная прибыль от ФОТ(27290,74 руб.)	60%*0,8				1254,49			13099,56		
	Всего с НР и СП					25980,62	8102,04	11166,26	564348,17	105750,77	71471,90
	Итого прямые затраты по смете					101612,71	82344,41	1640,65		387125,50	21420,68
В том числе (справочно):											
	Фонд оплаты труда (ФОТ)					9742,69				127171,45	
	Материалы					82344,41				387125,50	
	эксплуатация машин и механизмов					11166,26				71471,90	
	Накладные расходы					10132,40				112419,56	
	Сметная прибыль					5845,61				61042,30	
	ВСЕГО по смете					117590,72				737810,03	
	Благоустройство (ремонтно-строительные)					117590,72				737810,03	
	Итого					117590,72				737810,03	
	ВСЕГО по смете									147562,01	
	НДС 20%									885372,04	
	ВСЕГО с НДС в т.ч.									660133,13	
	ВСЕГО к оплате с понижающим коэффициентом 0,7455997 (НДС не предусмотрен)										

ООО "ДорСервисСтрой"
Сдано: Директор ООО "ДорСервисСтрой"

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Т.А. Татарова

Принят: Глава Адряшского сельского поселения

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

А.З. Мухильдин

М.П.

Заслуженный специалист

Руководитель территориальной администрации

составитель сметы

И.А. Зам. главы

Заместитель главы

03.06.19г