

УТВЕРЖДАЮ
Глава Аргаяшского сельского поселения

Д.М. Салькаев
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 22 г.

М.П.

Ведомость объемов работ
по объекту: «Капитальный ремонт теплосети по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш,
участок от котельной до ТК-31»

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ
1	1	Разработка грунта 3 группы экскаваторами емкостью 0,65 м3 в отвал	м3	420	Графическое приложение. Акт осмотра	$(1,8 \times 0,4 + (0,7 + 1) \times 1,5 \times 2) \times 134 = 438 \text{ м}^3 - 1,4 \times 0,1 \times 134 = 420 \text{ м}^3$
2	2	Доработка грунта 3 группы вручную	м3	18	Графическое приложение. Акт осмотра	$1,4 \times 0,1 \times 134 = 18 \text{ м}^3$
3	3	Демонтаж лотков Л 14-3 по серии 3.006.1-2.87	шт	22	Графическое приложение. Акт осмотра	Лоток Л 14-3=22 шт.
4	4	Демонтаж трубопроводов Ду 250мм	м	268	Графическое приложение. Акт осмотра	Трубы Ду250=268 м
5	5	Демонтаж фасонных частей стальных Ду 250-Ду-350	шт	18	Графическое приложение. Акт осмотра	Отводы Ду250 мм=14 шт. Конфузоры Ду350 мм=2 шт. Конфузоры Ду250 мм=2 шт.

6	6,7	Демонтаж задвижек Ду80, Ду250	шт	4	Графическое приложение. Акт осмотра	Задвижка Ду80 мм=2 шт. Задвижка Ду250=2 шт.
7	8,9	Монтаж трубопроводов из труб электросварных прямошовных Ду250	м	268	Графическое приложение. Акт осмотра	Трубы Ду250х7=268 м
8	10	Монтаж фасонных частей Ду200, Ду250	шт	18	Графическое приложение. Акт осмотра	Отводы Ду 250 мм=14 шт. Конфузоры Ду200 мм=2 шт. Конфузоры Ду250 мм=2 шт.
9	11-15	Врезка в существующие сети стальных штуцеров 32-150 мм	шт	12	Графическое приложение. Акт осмотра	Штуцеры диаметром 32 мм-2 шт. Штуцеры диаметром 80 мм-4 шт. Штуцеры диаметром 100 мм-2 шт. Штуцеры диаметром 150 мм-2 шт. Штуцеры диаметром 200 мм-2 шт
10	16,17	Изоляция поверхностей трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием Астратек δ=3 мм	м2	230	Графическое приложение. Акт осмотра	Покрытие «Изоллат-02» 2х3,14х0,1365х268=230 м2 Расход 2л/м2
11	18	Монтаж лотков Л 14-3 без стоимости - б/у	шт	11	Графическое приложение. Акт осмотра	Лотки Л 14-3=11 шт.
12	18,19	Монтаж лотков Л 14-3 со стоимостью	шт	11	Графическое приложение. Акт осмотра	Лотки Л 14-3=11 шт. Объем бетона 1,86х11=20,46 м3
13	20	Боковая обмазочная гидроизоляция поверхностей лотков битумной мастикой за 2 раза	м2	536	Графическое приложение. Акт осмотра	Площадь (1,1х2+1,8)х134=536 м2
14	21, 22	Демонтаж плит перекрытия камер площадью 3 м2 с последующим монтажом без стоимости	шт	6	Графическое приложение. Акт осмотра	Плиты плоские 3х1х2=6 шт.
15	23-26	Обратная засыпка бульдозерами грунта 3 групп с перемещением на 10 метров, с послойным уплотнением через 300 мм за 6 проходов	м3	438	Графическое приложение. Акт осмотра	420+13=438 м3

16	29-31	Погрузка и вывозка мусора на расстояние 40 км	тн	63	Графическое приложение. Акт осмотра	Лотки 11x4,65=51 тн Трубы 268x0,04592=12тн
----	-------	---	----	----	--	---